

Затверджую
начальник управління з ремонту
та обслуговування устаткування

Олег ПЕТРУНЧАК.

Технічне завдання на проведення робіт
від 24 травня 2022 р.

Структурний підрозділ: ПСЦ

На ремонт обладнання (трубопроводів, арматури і т.д.) *Заміна аварійної ділянки теплотраси на першому прольоті ВПМ (90м)*

Комісія в складі: гол. енергетик

Хмельівський В.В.

нач. цеху

Дубильовський М.Г.

інж. ВГЕ

Дембіцький В.В.

Провели огляд і при цьому встановили необхідність виконання наступних робіт:

№	Опис робіт	Од.вим.	Об'єм робіт	Поставка матеріалів (замовник)	Машини та механізми	Умови виконання робіт	Примітка
1.	Демонтаж покриття ізоляції з руберойду і скловати Ду 200	м.	90		автовішка, бортова машина	На висоті 5-7 м	З загрузкою і вивозом на місце тимчасового збереження
2.	Демонтаж та порізка теплотраси Ду 100	м.	180		автовішка, автокран, довгомір	На висоті 5-7 м	Демонтаж 12 відводів, загрузка і вивіз на місце складування металобрухту
3.	Фарбування труб Ду 80	м	192		кран, довгомір		Загрузка-розгрузка труб, перевозка, фарбування.
4.	Монтаж трубопроводів теплотраси Ду80 з двома компенсаторами	м	192		автовішка, автокран	На висоті 5-7 м	Приварка: відводів Ду80 - 16 шт., переходів Ду100х80 - 2 шт., фланців Ду100 - 4 шт.
5.	Монтаж засувки Ду100	шт	2		автовішка	На висоті 7 м	Виготовлення прокладок з пароніту, набивка сальників.
5.	Врізка змонтованої теплотраси в існуючу мережу	шт	4		автовішка	На висоті 5-7 м	
6.	Випробування теплотраси	комплекс	1		автовішка	На висоті 5-7 м	
7.	Фарбування місць проведення зварних з'єднань та фасонних ділянок	комплекс	1		автовішка	На висоті 5-7 м	
8.	Ізоляція трубопроводів мінватою шаром 50 мм	м	192		автовішка	На висоті 5-7 м	
9.	Виготовлення та монтаж покриття ізоляції з оцинковки прямих ділянок трубопроводу.	м	180		автовішка	На висоті 5-7 м	
10.	Виготовлення та монтаж покриття ізоляції з оцинковки для фасонних ділянок трубопроводів	м	12		автовішка	На висоті 5-7 м	

Члени комісії:

Хмельівський В.В.

Дубильовський М.Г.

Дембіцький В.В.